

KOSZTORYS OFERTOWY 000-01-111

CPV:

Budowa: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na os. Zwycięstwa w Poznaniu
Obiekt: Dz. 155/18 arkusz 36 obręb Winiary
Lokalizacja: os. Zwycięstwa w Poznaniu

Zamawiający:

Wykonawca:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
CPV 45236110-4 Nawierzchnie boisk sportowych
CPV 45233260-9 Chodniki z kostki betonowej
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 000-01-111

CPV:

Budowa: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na os. Zwycięstwa w Poznaniu
 Obiekt: Dz. 155/18 arkusz 36 obręb Winiary
 Lokalizacja: os. Zwycięstwa w Poznaniu

Zamawiający:

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny..... %
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 000-01-111

Strona 1

03-11-2020

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL-NET
								OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2	NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH
3	WZNOSENIE OGRODZEŃ
4	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
5	ROBOTY ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIOWE
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY 000-01-111

CPV:

Budowa: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na os. Zwycięstwa w Poznaniu
 Obiekt: Dz. 155/18 arkusz 36 obręb Winiary
 Lokalizacja: os. Zwycięstwa w Poznaniu

Inwestor:

KOSZTORYS 000-01-111		Strona 1			03-11-2020	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	5	KNNR N001-01-12-02-00 SST 01 Roboty pomiarowe pod nawierzchnie placów	HA	0,100
1	20	KNKB 006-08-08-08-00 SST 01 Analogia: rozebranie słupków stalowych wraz z tablicami do koszykówki	szt	2,000
1	30	KNKB 006-08-08-08-00 SST 01 Analogia: rozebranie słupków stalowych do siatki tenisa	szt	2,000
1	40	KNKB 006-08-06-02-00 SST 01 Rozebranie krawężnika betonowego podsypka cement-piaskowa, (2x 31,0)+(2 x 31,4m)	metr	124,800
1	50	KNNR N009-10-01-09-00 SST 01 Demontaż słupa oświetleniowego żelbetowego z fundamentem	szt	4,000
1	60	KNNR N009-10-05-03-00 SST 01 Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kmpl	4,000
1	65	KNR 210-09-01-01-00 SST 01 Otwór drenażowy ø 20 mm głęb 0,5 m mechan-obrot	szt	40,000
1	68	000-00-00-00-00 Kalkulacja własna: SST 01 Nacięcie nawierzchni i rozebranie warstwy bitumicznej z uzupełnieniem ubytku kruszywem łamanym 0-31,5 i zagęszczeniem, w miejscach uszkodzeń nawierzchni bitumicznej.wymiary pojedynczych odkrywek nawierzchni do 0,5x0,5 m	szt	2,000
1	70	KNR 404-11-03-01-00 SST 01 Załadunek materiału z rozbiorczy koparko-ladowarką, dźwigiem HDS przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą, transport i przekazanie odpadu na składowisko, (0,3X0,2)X 124 = 7,44 , 2,52 X 4= 10,08	m ³	17,600
1	80	KNR 404-11-01-05-00 SST 01 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym, krotność 10	m ³	17,600
2		NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH				
2	10	KNR 223-03-09-02-00 SST 02 Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki,tenisa i kometki	szt	2,000
2	20	KNR 223-03-09-08-00 SST 02 Osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki	kmpl	2,000
2	30	KNR 223-03-10-02-00 SST 02 Ustawienie i regulacja stojaka do tenisa,siatkówki i kometki	szt	2,000
2	50	KNR 223-03-10-04-00 SST 02 Ustawienie i regulacja kompetnego stojaka metalowego do koszykówki wraz z matą ochronna słupa	szt	2,000
2	70	KNKB 006-13-08-03-00 SST 02 Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej ręcznie, przygotowanie pod warstwy syntetyczne, 31 x 31m	m ²	961,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	80	KNR 223-01-12-01-00 SST 02 analogia: ułożenie miejscowo w miejscach nierówności nawierzchni bitumicznej, warstwy wyrównawczej e-layer o zmiennej grubości max do 20 mm	m ²	60,000
2	90	KNR 223-01-12-01-00 SST 02 Analogia: nawierzchnia boiska z syntetycznej trawy wypełniona piaskiem kwarcowym, 31 x 31 m	m ²	961,000
<hr/>						
3	WZNOSENIE OGRODZEŃ					
3	10	KNKB 006-08-08-03-00 SST 03 Rozebanie ogrodzenia z siatki na linkach	metr	126,400
3	20	KNR 223-04-01-01-00 SST 03 Ogrodzenie kortu z siatki na słupkach z rur wys 3 m	metr	126,400
3	30	KNR 223-04-01-02-00 SST 03 Ogrodzenie kortu z siatki na słupkach z rur - dodatek za 1 m	metr	126,400
3	40	KNR 223-04-01-02-00 SST 03 Ogrodzenie kortu z siatki na słupkach z rur - dodatek za 1 m, krotność 2 dodatek na piłkochwyty-wydłużenie słupków do piłkochwyty	metr	63,200
3	41	KNR 202-16-22-01-10 Sst 03 Analogia: Montaż siatki piłkochwyty z polipropylenu bezwęzłowego o grubości splotu min 5 mm, wielkości oczek max 5x5 cm	m ²	217,000
3	50	KNR 223-04-02-03-00 SST 03 Montaż furtki stalowej 1,0x2,0 m z wyposażeniem w środku przęsła	szt	2,000
3	60	KNR 202-12-20-01-00 SST 03 Analogia: Montaż ławek, LAW-03-CHO-UL/PL/SK	szt	4,000
3	70	KNR 202-12-20-01-00 SST 03 Analogia: Montaż koszy na odpady, KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ	szt	8,000
3	80	KNR 202-12-20-01-00 SST 03 Analogia: Montaż stojaków na rowery, STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ	szt	10,000
3	90	KNR 202-12-20-01-00 SST 03 Analogia: Montaż na siatce ogrodzenia tablicy z blachy gr 1 mm, format A2 z regulaminem korzystania z obiektu	szt	2,000
3	110	KNR 202-12-20-01-00 SST 03 Analogia: Montaż na siatce ogrodzenia tablicy z blachy gr 1 mm, format A3 informacyjnej	szt	2,000
<hr/>						
4	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ					
4	10	KNKB 006-04-04-05-00 SST 04 Obrzeże betonowe 30x8 (wtopione) podsypka cement-piaskowa spoin zapraw, (2 x 31) + (2 x 29,7), (2+2+5,8)x2, (5,8+5,8+1,5), (3+3,8+3,8), (1+1)x2	metr	168,700
4	20	KNKB 006-04-04-05-00 SST 04 Obrzeże z granulatu gumowego, bezpieczne 25x5 (wtopione) podsypka cement-piaskowa spoin zapraw, (2 x 1,5)	metr	3,000
4	30	KNR 231-01-01-07-00 SST 04 Ręczne wykonanie koryta na całej szer, głęb 20 cm w gruncie	m ²	46,300
4	40	KNR 231-01-03-02-00 SST 04 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	46,300
4	42	KNR 231-01-04-05-00 SST 04 Warstwa odsączająca z piasku w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	46,300
4	50	KNR 231-01-09-03-00 SST 04 Podbudowa betonowa grub 15 cm z betonu C8/10	m ²	46,300

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	70	KNR 231-05-11-02-00 SST 04 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	46,300
4	80	KNKB 001-04-20-03-00 SST 04 Ułożenie ścieku prefabrykowanego 30x50x20 cm na podbudowie z betonu C8/10	metr	24,000
<hr/>						
5	ROBOTY ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIOWE					
<hr/>						
5	10	KNNR N009-10-01-01-00 SST 06 Wymiana słupa oświetleniowego stalowego CN8/3/60/F250	szt	4,000
5	20	KNNR N009-10-02-01-00 SST 06 Wymiana na słupie wysięgnika, B1/350-60	szt	4,000
5	30	KNNR N009-10-05-01-00 SST 06 Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, naświetlacz asymetryczny LED szeroki 155W 5700K 19100lm	kmpł	4,000
5	40	KNKB 005-08-02-01-00 SST 06 Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej	szt	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 000-01-111					